

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会文件

秀山发改投〔2025〕18号

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会 关于秀山县涌洞镇龙塘河综合整治工程(二期) 概算的批复

县水利局:

你单位《关于审批秀山县涌洞镇龙塘河综合整治工程(二期)概算的函》(秀山水利函〔2025〕1号)及项目概算书等相关资料收悉。结合秀山县水利局《关于秀山县涌洞镇龙塘河综合整治工程(二期)初步设计报告准许行政许可的决定》(秀山水利许可〔2024〕101号)和重庆金林项目管理有限公司出具的概算审核报告,经研究,现将该工程投资概算批复如下:

一、项目名称:秀山县涌洞镇龙塘河综合整治工程(二期)。

二、项目代码:2309-500241-04-01-279793。

三、项目法人:秀山县水利水电工程建设管理站。

四、建设地址:秀山县涌洞镇。

五、建设内容及规模:治理河段总长2.90km,由护岸护坡工程、亲水平台工程、排洪支沟建筑物工程、便民人行桥工程及

河道疏浚工程等组成。龙塘河涌洞镇凉河村段治理河段左岸堤脚控制线长 2919m，右岸堤脚控制线长 2926m。共计长度 5845m。

(一)护岸护坡工程。新建堤防段堤脚线总长度 4647m，堤防型式主要为格宾镇脚+生态护坡，场镇及右岸下游尾端段为 M7.5 浆砌块石挡墙，部分堤段设计堤顶巡河步道连通。(二)巡河步道工程。新建巡河步道总长度 3.33km，步道宽 1m。(三)排洪支沟建筑物工程。治理河段内的各处支沟进行防护，采用格宾镇脚+生态护坡的型式；原破损排洪管或必要设置排洪设施的位置恢复或新建排洪涵，采用波纹管；堤防段沿线每隔 200m~300m 设一下河梯步，采用浆砌条石型式；巡河步道跨越支沟处新建简易人行桥，采用钢筋混凝土型式。涌洞镇凉河村段防护排洪支沟 3 处，新建排洪涵 3 处，新建下河梯步 19 处。(四)便民人行桥工程。修建便民人行桥 3 座，均采用钢筋混凝土型式。1#人行桥位于桩号 Z0+847 处，2#人行桥位于桩号夹 Y0+900 处，3#人行桥位于桩号 Y1+689 处。(五)河道疏浚工程。河道疏浚总长度 2.90km，桩号范围为 K0+000~K2+900，疏浚平均宽度 9.0m，平均深度 0.5m。

六、概算总投资：本项目总金额为 956.25 万元，其中工程费用 749.92 万元，工程建设其他费用 162.70 万元，基本预备费 43.63 万元。资金来源为 2024 年提前批水利发展资金。

七、其他事宜：请你单位根据有关规定和要求，严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、竣工验收制和质量责任追究制等制度，切实加强工程建设资金的使用管理，确保工程质量、工期、投资控制到位。工程的建设要严格按照工程造价和投资，原则上不得超出我委核定的概算总投资。

附件：秀山县涌洞镇龙塘河综合整治工程（二期）投资概算
表

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会

2025年1月22日



抄送：县纪委监委机关、县财政局。

秀山自治县发展和改革委员会办公室

2025年1月22日印发

附件

秀山县涌洞镇龙塘河综合整治工程（二期） 投资概算表

编号	工程或费用名称	估 算 投 资 (万元)	备注
一	工程费用	749.92	
1	堤防工程	637.58	
2	疏浚工程	4.46	
3	穿堤建筑物工程	8.12	
4	人行桥工程	11.06	
5	附属工程	3.60	
6	施工临时工程	85.10	
二	工程建设其他费用	162.70	
1	建设管理费	17.35	
2	工程建设监理费	17.82	
3	科研勘测设计费	50.15	
4	其他	37.38	
5	水土保持工程	15.00	
6	环境保护工程	25.00	
三	基本预备费	43.63	
四	概算总投资	956.25	