

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会文件

秀山发改投〔2025〕21号

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会 关于秀山县凤翔石莲片区排水防涝设施改造 项目可行性研究报告的批复

秀山华信国有资产经营有限公司：

你公司《关于审批秀山县凤翔石莲片区排水防涝设施改造项目可行性研究报告的请示》（秀山华信司文〔2025〕15号）和中国城市规划设计研究院编制的可行性研究报告收悉，经研究，原则同意该可行性研究方案。现将有关事项批复如下：

一、项目名称：秀山县凤翔石莲片区排水防涝设施改造项目。

二、项目代码：2412-500241-04-01-280397。

三、项目法人：秀山华信国有资产经营有限公司。

四、建设地址：秀山县凤翔、石莲片区。

五、建设工期：11个月。

六、建设内容及规模：对凤翔路等区域排水防涝设施进行改造，其中改造 d400-d800 雨水管 12 千米、d1000-d1500 雨水管 8.7 千米，新建 B×H=2800×2600 雨水箱涵 0.1 千米、B×H=3000×2600 雨水箱涵 0.1 千米、B×H=3200×2600 雨水箱涵

0.2 千米，新建 3 处雨水口。

七、总投资及资金来源：本项目估算总投资 12200.00 万元，其中：工程费用 9624.25 万元；工程建设其他费用 1994.80 万元；基本预备费 580.95 万元。资金来源为争取中央补助资金及业主自筹。

八、招标核准：招标范围为工程施工、勘察、设计、监理。招标方式为公开招标；招标组织形式为委托招标；招标公告在“重庆市公共资源交易监督网”和“重庆市公共资源交易网（秀山县）”上发布。

九、节能审查：根据《固定资产投资项目节能审查办法》要求，应按照相关节能标准、规范建设，不再单独进行节能审查。

按照《秀山土家族苗族自治县政府投资管理实施细则》等政府投资项目管理等有关规定，请你单位根据本批复，进一步深化初步设计等前期工作，尽快将初步设计概算报送我委审核。

附件：秀山县凤翔石莲片区排水防涝设施改造项目投资估算表

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会

2025 年 1 月 11 日



附件

秀山县凤翔石莲片区排水防涝设施改造项目投资估算表

编号	工程或费用名称	估算投资 (万元)	备注
一	工程费用	9624.25	
1	管网 d400	93.00	
2	管网 d500	399.75	
3	管网 d600	821.10	
4	管网 d800	1676.20	
5	管网 d1000	357.50	
6	管网 d1200	1251.25	
7	管网 d1500	1957.50	
8	双算雨水口	0.45	
9	普通检查井	147.00	
10	雨水箱涵 BxH=2800× 2600	370.00	
11	雨水箱涵 BxH=3000× 2600	440.00	
12	雨水箱涵 BxH=3200× 2600	1060.00	
13	挖方量	677.61	

14	填方量	130.37	
15	弃方量	242.52	
二	工程建设其他费用	1994.80	
1	场地准备费及临时设施费	61.00	
2	项目建设管理费	272.45	
3	工程建设监理费	308.25	
4	招标代理服务费	34.59	
5	招标交易服务费	20.74	
6	前期工作费	134.31	
7	工程勘察费	123.23	
8	工程设计费	491.91	
9	施工图审查费	22.20	
10	工程造价咨询费	124.82	
11	工程保险费	54.90	
12	安全生产保障费	146.40	
13	交通组织措施费	200.00	
三	基本预备费	580.95	
四	估算总投资	12200.00	

抄送：县财政局。

秀山自治县发展和改革委员会办公室

2025 年 1 月 11 日印发